



DATA: 16/05/2024



Objeto: Pavimentação e recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.

TABELA DE REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO	
CDHU	mar/24
SINAPI	mar/24
SIURB	jan/24
DER/SP	dez/24
SICRO	jan/24

PLANILHA ORCAMENTÁRIA							
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
			RUA MAIRIPORA				
1			SINALIZAÇÃO				
1.1	SICRO	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 - LADO 0,331 m - Película Retrorefletiva tipo I + SI - Fornececimento Galvanizado	UN.	2,00	R\$ 423,22	R\$ 846,44
1.2	CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	6,00	R\$ 26,05	R\$ 156,30
1.3	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	4,50	6,13	R\$ 27,59
1.4	CDHU	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M²	0,25	R\$ 71,39	R\$ 17,85
						Subtotal	R\$ 1.048,17
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
2.1	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	339,36	4,48	R\$ 1.520,33
2.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2078,58	1,87	R\$ 3.886,94
2.3	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	424,20	6,41	R\$ 2.719,12
2.4	SIURB-INFRA	14-02-10	LASTRO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	145,44	R\$ 107,17	R\$ 15.586,80
2.5	CDHU	07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	339,36	R\$ 13,19	R\$ 4.476,16
2.6	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	145,44	127,35	R\$ 18.521,78
2.7	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	969,60	R\$ 7,47	R\$ 7.242,91
2.8	SIURB-INFRA	05.27.00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	969,60	R\$ 14,68	R\$ 14.233,73
2.9	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,48	1.443,58	R\$ 69.984,76
2.10	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	698,11	1,87	R\$ 1.305,47
2.11	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	424,20	R\$ 29,69	R\$ 12.594,50
						Subtotal	R\$ 152.072,51
						TOTAL S/BDI	R\$ 153.120,68
						BDI	R\$ 31.956,29
						TOTAL C/BDI	R\$ 185.076,97