

Objeto: Pavimentação e recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.



TABELA DE REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO

CDHU	mar/24
SINAPI	mar/24
SIURB	jan/24
DER/SP	dez/24
SICRO	jan/24

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1			RUA RIO REAL SINALIZAÇÃO		
1.1	SICRO	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 - LADO 0,331 m - Película Retrorefletiva tipo I + SI - Fornecimento Galvanizado	UN.	2,00
			Quantidade: 2 unidades		
1.2	CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	6,00
			Quilos: 2 (unidades) x 3 (peso específico) = 6,00 kg		
1.3	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	4,07
			Comprimento: 4,07 m		
1.4	CDHU	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M²	0,25
			Área: 0,25 m²		
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M³). AF_07/2020	M3	304,13
			Volume: 868,95 m² x 0,35 = 304,13 m³		
2.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1862,81
			304,13 m² x 0,35 x 1,25 (empolamento) x 4,90 (bota-fora) = 1862,81		
2.3	SINAPI	100980	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	380,17
			Volume: 304,13 m³ x 1,25 (empolamento) = 380,17 m³		
2.4	SIURB-INFRA	14-02-10	LASTRO DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO	M3	130,34
			Volume: 868,95 m² x 0,15 = 130,34 m³		
2.5	CDHU	07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	304,13
			Volume: 304,13 m³		
2.6	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	130,34
			Volume: 868,95 m² x 0,15 = 130,34 m³		
2.7	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	868,95
			Área: 868,95 m²		
2.8	SIURB-INFRA	05.27.00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	868,95
			Área: 868,95 m²		
2.9	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	43,45
			868,95 m² x 0,05 = 43,45 m³		
2.10	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	625,64
			43,45 m³ x 14,40 = 625,64		
2.11	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	334,00
			Comprimento: 334,00 m		
2.12	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	334,00
			Comprimento: 334,00 m		
2.13	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	380,17
			Volume da carga: 380,17 m³		
<p>KF2 Engenharia e consultoria Eireli CNPJ 07.169.280/0001-05</p>					